


REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO OO. PP.



COMUNITA' EUROPEA



COMUNE DI PIETRACAMELA (TE)

POR FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE V - Riduzione del rischio idrogeologico - Azione 5.1.1.

Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera

- Attuazione del Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 2 Febbraio 2017. Concessione in favore del Comune di Pietracamela (TE). Primi interventi di riduzione del Rischio Idrogeologico nel Centro Storico. I° Lotto -

Finanziamento di € 326.000,00

CUP: D66J15000070001

Pos: TE-F2-116

PROGETTO ESECUTIVO

ELAB.

A.05.2

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO 1**

Progettista e Direttore dei Lavori:
DOTT. ING. ERNESTO FOSCHI

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento
ARCH. DOMENICO TURLA

Data:

ottobre 2017

Rev:

00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 U.008.010.01 0.a 18/10/2017	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscante da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti ... in malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.					450,0000			
	SOMMANO m ²					450,0000	20,490	9'220,50	
2 U.008.010.02 0.a 18/10/2017	Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di rocce ... il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m ² . di superficie effettivamente disaggiata.					350,0000			
	SOMMANO m ²					350,0000	29,190	10'216,50	
3 U.008.040.02 0.a 18/10/2017	Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conform ... anze per posizionarsi alle varie quote di lavoro: collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m					250,0000			
	SOMMANO m ²					250,0000	27,400	6'850,00	
4 U.008.040.02 0.b 18/10/2017	Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conform ... anze per posizionarsi alle varie quote di lavoro: collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m					185,0000			
	SOMMANO m ²					185,0000	31,680	5'860,80	
5 U.008.030.05 0.a 18/10/2017	Formazione di ancoraggi su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, attraverso la perforazione di diametro 30/40 mm, a rotazione o rotopercolazione, su terreni di qualsiasi ... personale specializzato rocciatore. E' esclusa la fornitura della barra in acciaio. Formazione di ancoraggi su scarpate	45,00	3,00			135,0000			
	SOMMANO m					135,0000	37,930	5'120,55	
6 U.008.030.11 0.a 18/10/2017	Fornitura di barre di acciaio speciale a filettatura continua di qualsiasi diametro, con resistenza di 85/105 kg/mm ² , completi di manicotto, piastra, dado, controdado e bulbo di an ... re devono essere accompagnate da certificazione di provenienza e certificazione del produttore. Compresi tagli e sfridi.	165,00			3,850	635,2500			
	SOMMANO kg					635,2500	5,030	3'195,31	
7 Analisi 01 18/10/2017	Fornitura, posa in opera, mediante perforazione in qualsiasi tipo di terreno, ed installazione di ancoraggi ad iniezione del tipo RBS R32 Termic o equivalenti, inclusa la piastra d ... giungere le zone scoscese nonché la manodopera specializzata necessaria per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	35,00	9,00			315,00			
A RIPORTARE						315,00		40'463,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					315,00		40'463,66
	SOMMANO m					315,00	151,090	47'593,35
8 10.020.035.a 18/10/2017	AUTOGRU' da 20000 kg (par.ug.=7*8)	56,00				56,000000		
	SOMMANO ora					56,000000	90,000	5'040,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							93'097,01
	TOTALE euro							93'097,01
	A RIPORTARE							