


REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO OO. PP.



COMUNITA' EUROPEA



COMUNE DI PIETRACAMELA (TE)

POR FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE V - Riduzione del rischio idrogeologico - Azione 5.1.1.

Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera

- Attuazione del Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 2 Febbraio 2017. Concessione in favore del Comune di Pietracamela (TE). Primi interventi di riduzione del Rischio Idrogeologico nel Centro Storico. I° Lotto -

Finanziamento di € 326.000,00

CUP: D66J15000070001

Pos: TE-F2-116

PROGETTO ESECUTIVO

ELAB.

A.06.2

**QUADRO INCIDENZA SICUREZZA
LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO 1**

Progettista e Direttore dei Lavori:
DOTT. ING. ERNESTO FOSCHI

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento
ARCH. DOMENICO TURLA

Data:

ottobre 2017

Rev:

00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 10.020.035.a	AUTOGRU' da 20000 kg SOMMANO ora	56,000000	90,000	5'040,00	162,79	3,230
2 Analisi 01	Fornitura, posa in opera, mediante perforazione in qualsiasi tipo di terreno, ed installazione di ancoraggi ad iniezione del tipo RBS R32 Termic o equivalenti, inclusa la piastra d ... giungere le zone scoscese nonché la manodopera specializzata necessaria per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	315,00	151,090	47'593,35	2'436,78	5,120
3 U.008.010.01 0.a	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolant ... n malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare. SOMMANO m²	450,0000	20,490	9'220,50	265,46	2,879
4 U.008.010.02 0.a	Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di rocce ... il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disaggiata. SOMMANO m²	350,0000	29,190	10'216,50	297,50	2,912
5 U.008.030.05 0.a	Formazione di ancoraggi su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, attraverso la perforazione di diametro 30/40 mm, a rotazione o rotopercolazione, su terreni di qualsia ... personale specializzato rocciatore. E' esclusa la fornitura della barra in acciaio. Formazione di ancoraggi su scarpate SOMMANO m	135,0000	37,930	5'120,55	148,50	2,900
6 U.008.030.11 0.a	Fornitura di barre di acciaio speciale a filettatura continua di qualsiasi diametro, con resistenza di 85/105 kg/mm², completi di manicotto, piastra, dado, controdado e bulbo di an ... re devono essere accompagnate da certificazione di provenienza e certificazione del produttore. Compresi tagli e sfridi. SOMMANO kg	635,2500	5,030	3'195,31	95,28	2,982
7 U.008.040.02 0.a	Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conform ... anze per posizionarsi alle varie quote di lavoro: collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m SOMMANO m²	250,0000	27,400	6'850,00	200,02	2,920
8 U.008.040.02 0.b	Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conform ... anze per posizionarsi alle varie quote di lavoro: collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m SOMMANO m²	185,0000	31,680	5'860,80	170,20	2,904
	Parziale LAVORI A MISURA euro			93'097,01	3'776,53	4,057
	T O T A L E euro			93'097,01	3'776,53	4,057
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: